

Obiectiv : REABILITAREA TERMICĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE
 LOCUINTE NR.14, Sc. A, B, STR. TUDOR VLADIMIRESCU DIN MUNICIPIUL BOTOSANI
 Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Proiectant,
 S.C. PRO ACTIV CONSULTING S.R.L. IASI

FORMULAR F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, COD TTUDNC1

Categoria de lucrari: Lucrari neeligibile - Invelitoare

Cantitate stadiu fizic: 1,00 - lei -

Nr. crt	Capitol de lucrari	Unit.masura	Cantitate	PU Material PU Manopera PU Utilaj PU Transport	M Materiale (3*4a)	m Manopera (3*4b)	U Utilaj (3*4b)	t Transport (3*4d)	Total (3*4)
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CE18C1	MP	8,240						
	ASTEREALA EXECUTATA DIN PLACI DIN RIGLE DE LEMN RASINOASE								
		-100,0%M							
2	2906959	MC	5,800						
	RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80								
3	RPCR47A1	MP	117,120						
	STREASINA INFUNDATA DIN LAMELE PVC MONTATE PE RIGLE DIN LEMN								
4	CE19A1	10147- METRI	183,000						
	PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU								
5	2906959	MC	1,700						
	RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80								

6	CEC5C1	10146-	MP	73,200	INVELITORI TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU TIJE FILETATE CU CIRLIG - PAZIE TABLA 312.3 m
7	YC01		LEI		PROCURARE MATERIAL tabla tip tigla
9	RPCP09A1		KG	168,000	OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI CONFECTIONATI DUPA MODEL FIXATE IN ASTEREALA SI PREV.CU CONTRFIS.*
9	CEC5C1	10146-	MP	60,040	INVELITORI DIN TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU TIJE FILETATE CU CIRLIG(TIP MEDGIDIA)
10	YC01		LEI		PROCURARE MATERIAL tabla tip tigla
11	TR02A05		TONE	7,200	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.
12	CL20C1	10106-0001	KG	530,000	MONIARE SI PROCURARE CONFECTII METALICE: SUPORTI PANCURI SANDWICH SI BRIDE PRINDERE CAPRIORI
13	RPCT26B1		MP	60,400	DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR *

14 RPCT27A1 METRI 108,240
 DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *

A) CHELTUIELI DIRECTE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
B) ALTE CHELTUIELI DIRECTE	M	m	U	t	T
- C.A.S.					
- Fond risc					
- Somaj					
- Sanatate					
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
C) CHELT. INDIRECTE = T0 x %					I0
D) PROFIT = (T0 + I0) x %					P0
TOTAL GENERAL					V0 = T0 + I0 + P0

Proiectant,



Obiectiv : REABILITAREA TERMICĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE
 LOCUINTE NR.14, Sc. A, B, STR. TUDOR VLADIMIRESCU DIN MUNICIPIUL BOTOSANI
 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Proiectant,
 S.C. PRO ACTIV CONSULTING S.R.L. IASI

FORMULAR F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, COD TTUDNC2

Categoria de lucrari: Lucrari neeligibile - Arhitectura

Cantitate stadiu fizic: 1,00 - lei -

Nr. crt	Capitol de lucrari	Unit.masura	Cantitate	PU Material	M	m	U	t	Total
	Denumire articol de deviz	Lista anexa-pozitie		PU Manopera	Materiale (3*4a)	Manopera (3*4b)	Utilaj (3*4b)	Transport (3*4d)	(3*4)
	Majorare/Diminuare Procentuala	PU Utilaj		PU Transport					
	Greutate	Material/manopera/Utilaj/Transport		4a+4b+4c+4d					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPCP23A1	BUC	20,000						
	PROCURARE SI MONTARE GRILE DE AERISIRE LA SUBSOL								
2	CL28A1	BUC	12,000						
	GRILA DE VENTILARE - USI ACCES								
3	CEQ3A1	10146-0007 MP	13,600						
	INVELITCARE DIN PANOURI TIP SANDWICH - BALCOANE								
4	CD08E2	10174- MC	12,500						
	ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROS.NEARMATI, CU BL.GBN 50/650 PALETIZ.								
5	CZ0205B1	MC	1,500						
	PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTA LATEI NECENTRALIZATE								


6 CE05C1 10146-C022
 ME 142,000
 DOZII DIN TABLA 30 - 50 CM LATIME LA IMBINARI CU
 PERETII

7 CL20C1 10106-0001
 KG 125,500
 PROCURARE SI MONTARE CONFECTII METALICE APARENTE
 SI SUPORTI PANOURI SANDWICH BALCOANE

A) CHELTUIELI DIRECTE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
B) ALTE CHELTUIELI DIRECTE	M	m	U	t	T
- C.A.S.					
- Fond risc					
- Somaj					
- Sanatate					
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MC	mC	U0	t0	T0
C) CHELT. INDIRECTE = T0 x %					IC
D) PROFIT = (T0 + IC) x %					PC

TOTAL GENERAL

VC = T0 + IC + PC



Obiectiv : REABILITAREA TERMICĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE
 LOCUINTE DIN STRADA SAVENILOR, NR. 40, SCARILE A,B,C, D SI E DIN MUNICIPIUL BOTOSANI
 S.R.L.
 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Proiectant,
 S.C. PRO ACTIV CONSULTING

FORMULAR F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, COD TSAVNC1

Categoria de lucrari: Lucrari neeligibile -Invelitoare

				Cantitate stadiu fizic: 1,00					- lei -
Nr. crt	Capitol de lucrari	Unit.masura	Cantitate	PU Material	M	m	U	t	Total
	Denumire articol de deviz	Lista anexa-pozitie		PU Manopera	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
	Majorare/Diminuare Procentuala			PU Utilaj	(3*4a)	(3*4b)	(3*4b)	(3*4d)	(3*4)
	Greutate	Material/manopera/Utilaj/Transport		PU Transport	4a+4b+4c+4d				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CE18C1	MP	37,500						
	ASTEREALE EXECUTATA DIN PLACI DIN RIGLE DE LEMN RASINOASE								
		-100,0%M							
2	2906959	MC	14,210						
	RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80								
3	RPC47A1	MP	206,800						
	STREASINA INFUNDATA DIN LAMELE PVC MONTATE PE RIGLE DIN LEMN								
4	CE19A1	10147- METRI	312,300						
	PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU								
5	2906959	MC	3,720						
	RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80								

6	CE05C1	10146-	MP	124,920	INVELITORI TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU U TIJE FILETATE CU CIRLIG - PAZIE TABLA 312.3 m
7	YC01		LEI		PROCURARE MATERIAL tabla tip tigla
8	RPCP09A1		KG	145,000	OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI CONFECTIONATI DU PA MODEL FIXATE IN ASTEREALE SI PREV.CU CONTRFIS.*
9	CE05C1	10146-	MP	235,000	INVELITORI TABLA ZN PROF ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU TIJE FILETATE CU CIRLIG - DOLII, COAME, SORTURI
10	YC01		LEI		PROCURARE MATERIAL tabla tip tigla
11	CL20C1	10106-0001	KG	1.480,000	MONTARE SI PROCURARE CONFECTII METALICE: SUPORTI PANOURI SANDWICH SI BRIDE PRINDERE CAPRIORI

A) CHELTUIELI DIRECTE
B) ALIE CHELTUIELI DIRECTE
- C.A.S.
- Fond risc
- Somaj
- Sanatate
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

C) CHELT. INDIRECTE = TC x %
D) PROFIT = (TC + IO) x %

TOTAL GENERAL

MATERIALE
M

MANOPERA
m

UTILAJ
U

TRANSPORT
t

TOTAL
T

M0

m0

U0

t0

T0

IO

PC

V0= T0 + IO + PC

Proiectant,



Obiectiv : REABILITAREA TERMICĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE
 LOCUINTE DIN STRADA SAVENILOR, NR. 40, SCARILE A,B,C,D SI E DIN MUNICIPIUL BOTOSANI
 S.R.L.
 Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Proiectant,
 S.C. PRO ACTIV CONSULTING

FORMULAR F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, COD TSAVNC2

Categoria de lucrari: Lucrari neeligibile - Arhitectura

Cantitate stadiu fizic: 1,00 - lei -

Nr. crt	Capitol de lucrari	Unit.masura	Cantitate	PU Material PU Manopera PU Utilaj PU Transport	M Materiale (3*4a)	m Manopera (3*4b)	U Utilaj (3*4b)	t Transport (3*4d)	Total (3*4)
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPCP23A1	BUC	30,000						
	PROCURARE SI MONTARE GRILE DE AERISIRE LA SUBSOL								
2	CL28A1	BUC	20,000						
	GRILA DE VENTILARE - USI ACCES								
3	CE05A1	10146-0007 MP	60,000						
	INVELITOARE DIN PANOURI TIP SANDWICH - BALCOANE								
4	CD08E2	10174- MC	14,550						
	ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROS.NEARMATI,CU BL.GBN 50/650 PALETIZ.								
5	C20205B1	MC	9,620						
	PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTA LATII NECENTRALIZATE \$								

	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
A) CHELTUIELI DIRECTE					
B) ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
- C.A.S.					
- Fond risc					
- Somaj					
- Sanatate					
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
C) CHELT. INDIRECTE = T0 x %					I0
D) PROFIT = (T0 + I0) x %					P0
TOTAL GENERAL					VO = T0 + I0 + P0

